



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202448254/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 11/07/2024 16:22:51

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

CONVITE PUBLICO 0040 / 2024

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA OAB DE JATAÍ

A **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS**, convida as empresas especializadas, para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste Edital de Convite Público.

1. DO OBJETO

O presente convite tem como objetivo a execução do salão de festas da OAB de Jataí -Goiás.

1.1. Realizar visita no local: Rua Francisco Chagas, 275 - St. Hermosa, Jataí - GO, 75803-340

1.2. Executar a construção do salão de festas ao lado da sede da OAB Jataí, conforme projetos anexados.

- Executar o telhado em estrutura metálica e com telhas térmicas “sanduíche” (Telhas Térmicas Isotelha Trapezoidal)
- Atender as especificações dos projetos de arquitetura, estrutural e instalações elétrica e hidráulica.

1.3. Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito estado de funcionamento.

1.6. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos.

1.7. Os projetos em dwg, fotos e o **modelo da planilha quantitativa orçamentária** estão no link:

<https://1drv.ms/f/s!AsjExoxjT-ZSgfwTQJT2t7ggaewcIQ?e=15iImt>

1.8. Encaminhar proposta contendo valores, prazos e dados bancários.

Incluir a planilha orçamentária modelo com os valores de material e mão de obra.

1.9. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados.

1.10. Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de materiais, garantias e planos de manutenção.

1.11. Providenciar o alvará de construção e aprovação dos projetos na prefeitura.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar todas as empresas especializadas em **serviço de construção civil**, desde que não haja, simultaneamente, dois ou mais contratos em curso com entidades que integram o sistema OAB/GO, hipótese em que a proposta apresentada pela empresa será desclassificada.



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

(62) 3238-2000 | www.oabgo.org.br | oabnet@oabgo.org.br

Processo nº 202448254/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 11/07/2024 16:22:51

TIPO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO CONTRATO
Menor custo, e melhor pacote global de benefícios.	De acordo com os termos do contrato.	De acordo com o prazo de entrega e garantia.

3. DA REGULARIDADE FISCAL

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal:

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ;

3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade;

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da legislação em vigor;

3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite.

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a empresa;

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes;



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Processo nº 202448254/2024 - ADM - Convite Público
Situação: Em andamento - Último andamento:
Usuário: JULIANA DE SOUZA - Data: 11/07/2024 16:22:51

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

4.4. Contrato Social da Empresa.

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo.

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados:

- A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços;
- A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos;
- A indicação da garantia dos produtos e dos serviços;
- O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega;

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços.

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	HORA	LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA
29/07/2024 (segunda-feira)	Até as 17:00h	Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: juliana.souza@oabgo.org.br ; e afc.engenharia@outlook.com.br

6. DAS INFORMAÇÕES

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo com Juliana pelos telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de **R\$ 1.166.138,00 (Hum Milhão e Cento e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Oito Reais)**.

Será considerada a melhor oferta o maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor



IMPULSIONANDO A ADVOCACIA
DEFENDENDO A CIDADANIA

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás

R. 1121, 200 - St. Marista, Goiânia - GO, 74175-120

☎ (62) 3238-2000 | 🌐 www.oabgo.org.br | ✉ oabnet@oabgo.org.br

prazo de execução e os benefícios oferecidos.

8. DA CONTRATAÇÃO

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO	RESPONSÁVEIS
Goiânia-GO, 11/07/2024	Talita Silvério Hayasaki Secretária-Geral Eduardo Alves Cardoso Júnior Diretor-Tesoureiro

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ
OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ
ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024
Área (m²): 554,27
Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL																
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL							
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%				
1			SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	
1.1	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (DURANTE OBRA)	20,00	M3				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.2	GOINFRA	020106	020106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PORTAS E JANELAS A SEREM SUBSTITUIDAS DO PRÉDIO EXISTENTE PARA O SALÃO	20,10	M2				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.3	GOINFRA	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO	554,27	M2				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.4	SINAPI	010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	4,00	MÊS				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.5	GOINFRA	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	UN.				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.6	GOINFRA	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	UN.				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.7	GOINFRA	060105	ANDAIMES	50,00	M2*M ÊS				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.8	GOINFRA	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	554,27	M2				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9	COMPOSIÇÃO	-	REFEIÇÕES	4,00	MÊS				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.10	COMPOSIÇÃO	-	CAFÉ DA MANHÃ	4,00	MÊS				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.11	VERBA		TRANSPORTES DIVERSOS	4,00	mês				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
2			ADMINISTRAÇÃO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	
2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)	256,00	H				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO	704,00	H				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3			FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	
3.1			FUNDAÇÃO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	
3.1.1	GOINFRA	051001	ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	16,74	M3				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.1.2	SINAPI/GOINFRA	94969/510 55	CONCRETO FCK-15 MPA - TUBULÕES - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO MANUAL	16,74	M3				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.1.3	SINAPI	092759	AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS	35,50	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.1.4	SINAPI	092761	AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS	47,39	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	
3.2.1	SINAPI/GOINFRA	94964/510 55	CONCRETO FCK-20 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO MANUAL	17,26	M3				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.2	SINAPI	092759	AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES	282,08	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.3	SINAPI	092760	AÇO CA-60 - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES	39,60	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.4	SINAPI	092761	AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES	122,62	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.5	SINAPI	092762	AÇO CA-50 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES	703,32	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.6	SINAPI	092763	AÇO CA-50 - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES	200,12	kg				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.7	GOINFRA	060202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - VIGAS, PILARES E LAJES	227,82	M2				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
3.2.8	GOINFRA	061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA - MARQUISE LATERAL	10,59	M2				-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
4			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ
OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ
ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024
Área (m²): 554,27
Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL															
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
4.1	GOINFRA	150206	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO	9.060,64	KG			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
4.2	MERCADO		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	566,29	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
4.3	SINAPI	100327	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	36,65	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
4.4	SINAPI	094228	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	65,38	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
4.5	ORSE	003410	PINGADEIRA EM CONCRETO L=13 CM	104,15	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5			PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 CM - PAREDES SANITÁRIOS	441,31	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
5.2	SINAPI	093187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	64,34	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6			ESQUADRIAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1			FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.1	COMPOSIÇÃO		JANELA VIDRO TEMPERADO MAX-AR - J01 60X60 - 01 UNIDADE	1,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.2	COMPOSIÇÃO		JANELA VIDRO TEMPERADO MAX-AR - J02 150X60 - 01 UNIDADE	1,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.3	COMPOSIÇÃO		JANELA VIDRO TEMPERADO CORRER - J05 300X250 - 03 UNIDADES	3,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.4	COMPOSIÇÃO		PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P6 300X210 - 03 UNIDADES	3,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.5	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 - P10 410X220 CM	9,02	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.6	SINAPI	099855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - ACESSO PALCO	12,20	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.1	SINAPI	091014	Porta de madeira P1 70 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça	1,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.2	SINAPI	091016	Porta de madeira P2 90 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça	1,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.3	SINAPI	091306	Fechadura interna para porta de madeira	2,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.4	MERCADO		Porta de madeira 2 folhas P9 300 x 260 cm, acústica, portal, alizar e barra antipânico com fechadura externa. Instalada e dobradiça	3,00	Unid.			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7			FORROS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.1	SINAPI	096110	FORRO DE GESSO ACARTONADO - PÁTIO INTERNO/SANITÁRIOS	137,21	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.2	MERCADO		TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO	111,74	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.3	SINAPI	039511	FORRO ACÚSTICO TEGULAR ISOVER PRISMA DECOR 62,5 X 62,5 CM COM ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO	407,81	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8			REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.1	SINAPI	087879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	882,63	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.2	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	812,50	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.3	SINAPI	087531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICANDO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAS ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - LAVABOS/COPA/ÁREA DE SERVIÇO - PAREDES NOVAS	70,13	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ
OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024
 Área (m²): 554,27
 Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
8.4	SINAPI + MERCADO	087265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA - CECRISA WHITE BISOTE LUX 25X40 CM - CAMARIM/WC CAMARIM	48,79	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.5	SINAPI + MERCADO	087265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA - GAIL FORMATO 2109 COR CAMURÇA - FACHADA FRONTAL	21,34	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.6	GOINFRA	221001	REVESTIMENTO PVC INTERFLOOR - FRENTE DO PALCO H=1,00 M	12,61	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9			PINTURA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.1			PINTURA DE TETOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.1.1	SINAPI	088496	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS - FORROS ACARTONADO	137,21	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.1.2	SINAPI	088488	PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS - FORROS ACARTONADO	137,21	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.2			PINTURA DE PAREDE INTERNA						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.2.1	SINAPI	088497	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - PAREDES NOVAS	434,14	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.2.2	SINAPI	088489	PINTURA LISA ACRILICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS PAREDES (NOVAS E ANTIGA DA LATERAL)	550,37	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.3			PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.3.1	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS	378,36	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
1.9.3.2	SINAPI	088489	PINTURA LISA ACRILICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS - PINTURA PAREDES EXTERNAS ANTIGAS	253,65	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.4			PINTURA DE PISOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.4.1	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - LATERAL DA CONSTRUÇÃO	30,85	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.4.2	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - FRENTE ESTACIONAMENTO	121,20	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.5			PINTURA DE ESQUADRIAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.5.1	GOINFRA	261560	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS - PORTAS DE MADEIRA	80,28	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.5.2	GOINFRA	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMÃOS - PORTÃO E CORRIMÃO	28,89	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10			PISOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.1	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	545,02	m2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.2	GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) - CONTRAPISO PORCELANATO	495,13	m2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.3	SINAPI + MERCADO	087262	PISO PORCELANATO PORTINARI 60X60 CM URBAN QUARTZO RETIFICADO	495,13	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.4	COTAÇÃO		RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO	78,90	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.5	GOINFRA	220309	PISO CERÂMICO 40X40 - CECRISA - WC E CAMARIM COM CONTRAPISO	7,68	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.6	GOINFRA	221001	PISO PVC INTEFLOOR - PALCO COM CONTRAPISO	56,63	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.7	GOINFRA	221004	RODAPÉ P/PISO PVC INTEFLOOR - PALCO	17,10	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.8	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS L=60 CM - LATERAL DA CONSTRUÇÃO	152,05	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
10.9	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - FRENTE ESTACIONAMENTO	121,20	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11			INSTALAÇÕES						-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ
OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024
Área (m²): 554,27
Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%
11.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO ESTRUTURADO/ ILUMINAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1.1.1	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	24,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	GOINFRA	070682	CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4"	4,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	GOINFRA	70563	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 2,5 MM2	2.000,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	GOINFRA	70564	CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V FLEXÍVEL 4,0 MM2	1.294,40	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	GOINFRA	70585	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	35,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	GOINFRA	70587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	105,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	GOINFRA	71194	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 3/4"	350,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	60,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	GOINFRA	71197	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1 1/2"	40,00	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	3,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	GOINFRA	071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	GOINFRA	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	GOINFRA	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	15,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	GOINFRA	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A - 3KA	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A - 3KA	13,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	GOINFRA	071171	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16A - 3KA	7,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	GOINFRA	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONNECTOR	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	GOINFRA	072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	4,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.7	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.8	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM	34,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.1	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM	15,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.1.2	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2			CABEAMENTO ESTRUTURADO									
11.1.2.1	GOINFRA	71026	PLUGUE RJ45 (CM&v)	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2.2	GOINFRA	72596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2.3	GOINFRA	71279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2.4	GOINFRA	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	46,40	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2.5	GOINFRA	070691	CAIXA PVC 4"X2"	2,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.1.2.26	GOINFRA	71195	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	23,20	M			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ
OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ
ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024
Área (m²): 554,27
Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL															
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
11.1.3			ILUMINAÇÃO												
11.1.3.1	VERBA		PONTOS DE ILUMINAÇÃO - PARTE INTERNA DO SALÃO	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.1.3.2	VERBA		ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA - PERÍMETRO DO SALÃO	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1			ÁGUA FRIA												
11.2.1.1	GOINFRA	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25X3/4"	2,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.2	GOINFRA	081321	JOELHO 90° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	7,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.3	GOINFRA	081302	JOELHO 45° 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	7,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.4	GOINFRA	081102	LUVA LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	6,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.5	GOINFRA	081402	TÊ 25 MM LL PVC SOLDÁVEL	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.6	GOINFRA	081360	JOELHO 90° 25X1/2" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	3,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.1.7	GOINFRA	081003	TUBO LL PVC SOLDÁVEL 25 MM	36,70	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2			ESGOTO												
11.2.2.1	GOINFRA	81825+81823	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 60X60 CM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	2,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.2	GOINFRA	81662+81760	CAIXA SIFONADA 100X150X50 C/GRELHA AÇO INOX SIMPLES	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.3	GOINFRA	081730	CURVA CURTA PVC ESGOTO 40 MM	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.4	GOINFRA	081921	JOELHO 45° 40 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.5	GOINFRA	081922	JOELHO 45° 50 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.6	GOINFRA	081936	JOELHO 90° 50 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.7	GOINFRA	081938	JOELHO 90° 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.8	GOINFRA	081927	JOELHO 90° 40 MM X 1 1/2" COM ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.9	GOINFRA	081973	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 100X50 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.10	GOINFRA	082002	LUVA SIMPLES 50 MM PVC ESGOTO	2,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.11	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.12	GOINFRA	082230	TÊ SANITÁRIO 50 MM PVC ESGOTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.13	GOINFRA	082301	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	2,30	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.14	GOINFRA	082302	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	12,20	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.15	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	29,10	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.16	GOINFRA	081885	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3			ÁGUAS PLUVIAIS												
11.2.3.1	GOINFRA	81827+81823	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	4,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.2	GOINFRA	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	4,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.3	SINAPI	089591	JOELHO 45° 150 MM PVC ESGOTO	3,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.4	SINAPI	089590	JOELHO 90° 150 MM PVC ESGOTO	5,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.5	SINAPI	089679	LUVA CORRER 150 MM PVC ESGOTO	4,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.6	SINAPI	089698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.7	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM	4,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.3.8	GOINFRA	082304	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	56,60	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ

OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024

Área (m²): 554,27

Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL						
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%			
11.2.3.9	GOINFRA	082331	TUBO PVC ESGOTO 150 MM	60,30	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2			LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS												
11.2.2.1	GOINFRA	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.2	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.3	GOINFRA	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1,1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.4	GOINFRA	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.5	GOINFRA	080587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.6	GOINFRA	080562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.7	GOINFRA	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.8	GOINFRA	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.2.2.9	GOINFRA	80556	Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.3			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.3.1	VERBA		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO	1,00	VB			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4.1	GOINFRA	085005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4.2	GOINFRA	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	3,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4.3	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	3,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4.4	ORSE	012888	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	1,00	Unid			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
11.4.5	ORSE	010602	PINTURA SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	1,00	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12			DIVERSOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.1			GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.1.1	MERCADO		SOLEIRA EM GRANITO - SÃO GABRIEL - GERAL	32,20	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.1.2	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 - JANELAS VIDRO TEMPERADO	11,10	M			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.1.3	GOINFRA	271608	BANCADAS EM GRANITO - GRANITO SÃO GABRIEL - BANHEIRO CAMARIM	0,30	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.1.4	GOINFRA	271608	BANCADAS EM GRANITO - GRANITO SÃO GABRIEL - BALCÃO COPA/SALÃO	1,95	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.2			IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.2.1	SINAPI	098557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	65,51	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.2.2	GOINFRA	120212	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL - LAJES	10,59	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.2.3	GOINFRA	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM - LAJES	10,59	M2			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
12.2			FECHAMENTO DO TERRENO						R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS - SUBSEÇÃO JATAÍ

OAB - SUBSEÇÃO JATAÍ

ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO CHAGAS/ANTENOR DIAS/CAÇU, QD.38, SETOR HERMOSA - JATAÍ - GO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI MAI/24 e GOINFRA FEV/24)

DATA 01/07/2024

Área (m²): 554,27

Valor (R\$/m²): 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			
						MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%
12.2.1	COMPOSIÇÃO		MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,20M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS	101,64	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.2.2	SINAPI	087879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	203,28	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.2.3	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) - MUROS	203,28	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.2.4	SINAPI	088431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - MUROS	203,28	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.3			DIVERSOS/LIMPEZA FINAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12.3.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA - FINAL DE OBRA	554,27	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
CUSTO TOTAL									R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
BDI				25%					R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
VALOR TOTAL									R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!